

TBS informuje, że występują następujące zmiany w kosztorysie roboty budowlane:

1. Ilość płyt stropowych przyjąć zgodnie ze zestawieniem podanym w projekcie. W poz. 69 ma być 87 szt, w poz. 70 – 67 szt, poz. 93 ma być 86 szt, w poz. 94 ma być 66 szt, poz. 96 i 97 usunąć, poz. 115 ma być 86 szt, poz. 139 ma być 96 szt, poz. 140 ma być 70 szt, poz. 214 ma być 1037,02 m², poz. 215 ma być 4585,81 m², poz. 218 ma być 312,38 m², poz. 222 ma być 4585,81 m²;

2. Do wyceny należy przyjąć średnią głębokość wykopu tak jak w przedmiarze robót. Przedmiar robót drogowych uwzględnia wykop do rzędnej warstw podsypkowych pod posadzki.

3. Pozycję 5.1 przedmiaru poz. 8.4.1 zamiast *26 przyjąć *6, poz. 8.1.1 należy skreślić wyliczenie.

4. Poz. 210 przedmiaru ilości przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki, w poz. 212 ilość parapetów przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki, Przyjąć do wyceny 2979,20 mb narożników w pozycji 287.

5. Należy przyjąć jeden wykop szeroko przestrzenny pod budynek i drenaż, pozostawiając w kosztorysie na drenaż tylko obsypkę drenażu i zasypkę wykopu z zagęszczeniem.

6. W poz. 5.1 przedmiaru – schody żelbetonowe w wyliczeniu w poz. 8.4.1 omyłkowo policzono 26, zamiast 6, jw. dla pozycji 8.1.1 należy skreślić wyliczenie 3.001,30*9*20, w sumie zawyżono przedmiar o ca-130,00 m².

7. W poz. 210 przyjęto 80 szt okien 0-3, jest ich 83 szt i pozycja ta w sumie = 448,98 m².

8. W poz. 212 należy zwiększyć ilość parapetów wew. o 3 szt. razem = 329 szt.

9. W poz. 287 narożniki wypukłe policzono tylko dla okien, brak dla naroży budynku, wejść do klatek schodowych i elementów dekoracyjnych ze styropianu (w poz. 285 dla 2979,20 mb).

betonowej "POLBRUK" dostarczy inwestor;

w pozycji 278,1 przyjąć zamontowanie jednego podnośnika dla osób

niepełnosprawnych.

- Poz. 55 przyjąć ilość – 74,115 m²;
- Poz. 58 przyjąć dodatkowo – 16,134 m² razem pozycja 50 wynosi 104,414 m²;
- Poz. 80 ma być 53,659 m², poz. 81 ma być 6,36 m², poz. 82 odpowiednio 11,81 m²;
- Poz. 102, 103, 104 oraz 126, 127 i 128 jak w wyjaśnieniach w punkcie 5;
- Poz. 202 w wierszu 3 od góry klatka D+E powinno być po przeliczeniu przez wysokość zamiast 215,25 m² – 875,268 m², ogółem pozycja 202 po korekcie wynosi 2311,405 m² w związku z tą zmianą należy wprowadzić korekty ilości: w pozycji 216 ma być 14598,312 m², w pozycji 221 ma być 14906,392 m², w pozycji 280 ma być 19377,144 m²;
- Poz. 225 drzwi D-6 przyjąć 81 sztuk, poz. 226 D-7 przyjąć 31 sztuk, poz. 228 D-3 przyjąć 56 sztuk, poz. 210 okna 03 przyjąć 83 sztuki, poz. 212 przyjąć 329 sztuk – zgodnie z naniesioną korektą w zestawieniu dokumentacji;

Poz. 290 przyjąć 4074,119 m²;

- Poz. 291 przyjąć jak wyżej 4074,119 m²;
- Poz. 292 ma być 4285,045 m²;
- Poz. 294 zwiększyć o wyliczenie z pozycji 58, przyjąć ilość 558,387 m².

10. Ponadto informujemy o zmianie SIWZ polegającej na:

- w poz. 16, 17, 20, 21, 22, 35, 36 kosztorysu drogowego materiał w postaci kostki brukowej betonowej "POLBRUK", krawężniki i obrzeża trawnikowe przyjąć "0" – materiał dostarczy inwestor;
- w poz. 23 kosztorysu drogowego opaski przy ścianach budynku z kostki betonowej "POLBRUK" dostarczy inwestor;