
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES INWESTYCJI: Kwidzyn ul. Furmańska, dz. nr geod. 31/1, 31/2, 31/3, 31/6, 32/2
INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie
ADRES INWESTORA: ul. Toruńska 30/1, 82-500 Kwidzyn
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: Elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Gruźlewski

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Rozdzielnie			
1 d.1	KNR 5-08 0401-16	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących	apar at		
		1 * 5	apar at	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1	KNR 5-08 0404-03	Montaż rozdzielni RG	szt.		
		1 * 5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3 d.1	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
2		Instalacje wewnętrzne			
5 d.2	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		120 * 5	m	600,000	
				RAZEM	600,000
6 d.2	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
7 d.2	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		9 * 5	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
8 d.2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		9 * 5	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
9 d.2	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3 * 5	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
10 d.2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem	szt.		
		4 * 5	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
11 d.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		2 * 5	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.2	KNR 4-03 0904-01	Wykon.pojłączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)	kpl.		
		9 * 5	kpl.	45,000	
				RAZEM	45,000
13 d.2	KNR-W 5-08 0502-10	Wykonanie zasilanie rolety	kpl.		
		1 * 5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 5-08 0404-03	Montaż grzejnika elektrycznego 300W	szt.		
		1 * 5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.2	KNR 5-08 0404-03	Montaż wentylatora łazienkowego kanałowego	szt.		
		1 * 5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.2	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.		
		5 * 5	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
17 d.2	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5 * 5	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
18 d.2	KNR 4-03 1004-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm	otw.		
		3 * 5	otw.	15,000	
				RAZEM	15,000
19 d.2	analiza indywidualna	Dostarczenie przewodu YDY 3x1,5	m		
		50 * 5	m	250,000	
				RAZEM	250,000
20 d.2	analiza indywidualna	Dostarczenie przewodu YDY 3x2,5	m		
		70 * 5	m	350,000	
				RAZEM	350,000
21 d.2	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
22 d.2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		50 * 0,4 * 0,6	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
23 d.2	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
24 d.2	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
25 d.2	analiza indywidualna	Dostarczenie przewodu YKY 3x10 - połączenie ZKP z RG	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
3		Pomiary			
26 d.3	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		9 * 5	pomi ar	45,000	
				RAZEM	45,000
27 d.3	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar		
		7 * 5	pomi ar	35,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35,000
28 d.3	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		
		14 * 5	pomi ar	70,000	
				RAZEM	70,000